

令和２年度

埼玉県県土づくり優秀建設工事施工者表彰式

埼玉県県土づくり優秀現場代理人等表彰式

工事概要及び表彰理由

令和２年１１月１８日（水）

埼玉県朝霞県土整備事務所



優秀建設工事施工者受賞者

関口工業 株式会社

工 事 名 : 総Ⅰ除) 8510 社会資本整備総合交付金 (河川) 整備工事
(築堤工その5)

工 事 場 所 : 一級河川新河岸川／和光市下新倉地内



この工事は、一級河川新河岸川において、総土工量1万 m^3 を超える引堤と築堤を行ったものである。

発生土のうち、水中掘削した含水比の高い土砂については、仮置き曝気が必要なことから、狭い仮置きヤードを上手く活用し、隣接工区も含めたスペースを確保しながら、適切な施工管理、工程管理のもと、工期内に完成させた。

令和元年東日本台風時には、有事の際に対応できるよう、夜間現場事務所に詰め、河川水位の状況を当事務所に報告するなど、水防活動に貢献した。現場代理人兼監理技術者に加え、若い職員を配置し育成する姿勢が見受けられた。

優秀建設工事施工者受賞者

株式会社 伊東土木

工 事 名 : 9314 橋りょう修繕工事（英橋補修工）

工 事 場 所 : 一般国道254号／新座市大和田地内



この工事は、埼玉県橋りょう保全計画に基づき、一般国道254号英橋の修繕を行ったものである。交通量の多い国道254号を規制しての工事であったが、適切な施工計画・安全管理により問題なく完成させた。また、橋桁や床版の修繕に当たっては、念入りに調査を行い、修繕範囲、修繕方法について最適な施工計画を提案するなど、施工に対する熱意が感じられた。

このほか、工程管理にも優れ、完成図書もよく整理され出来ばえも優れていた。

優秀建設工事施工者受賞者

岩田建設 株式会社

工 事 名 : (ゼロ債務) 8352舗装指定修繕工事
(H31 No. 215) その2

工 事 場 所 : 一般県道宗岡さいたま線／志木市上宗岡地内



この工事は、一般県道宗岡さいたま線の老朽化した舗装を切削オーバーレイで修繕を行ったものである。

当該箇所は、昼間の施工ではかなりの交通渋滞が予想されるため、夜間に施工することとした。しかし、閑静な住宅街にあり飲食店も点在していることから、工事の実施に当たっては、交通誘導警備員を多く配置し、安全対策に十分配慮していた。また、近隣に配布する工事のお知らせは、通常より広い地域を対象に、早めに配布したことで、地元への周知が徹底され、苦情等が全くなく工事を完成させた。さらに、工事書類もよく整理されていて、現場の出来栄も良好であった。

優秀現場代理人等表彰受賞者

吉本 正人（現場代理人）

工 事 名 ： 9 3 2 0 駅みちネットワークづくり工事
（バリアフリー対策工 2 工区）

工 事 場 所 ： 一般県道和光志木線／和光市本町地内

施 工 者 ： 株式会社伊東土木



この工事は、和光駅周辺で歩行者が安心して通行できる道路環境を整備するため、波打ち歩道のバリアフリー化を行ったものである。工事は、車道を約15cm上げ、車両乗入れ部の波打ちを解消するとともに、植樹帯を植樹柵にすることで歩行者の通行空間を広げた。

工事箇所の沿道には大規模マンション団地があり、多くの歩行者と、多くの車両が出入りしている状況であったが、現場代理人は、マンション管理組合と綿密に調整を行い特に苦情を寄せられることもなく完成させた。

また、出来栄もよく、安全管理・工程管理も優れていた。

優秀現場代理人等表彰受賞者

土屋 俊一（現場代理人）

工 事 名 ： 8620川の国埼玉はつらつプロジェクト推進工事
（親水施設整備工）

工 事 場 所 ： 一級河川柳瀬川・新河岸川／新座市大和田地内外

施 工 者 ： サクラ建設株式会社



この工事は、川の国埼玉はつらつプロジェクトとして、志木市と新座市の地域振興の取組と連携した水辺空間の整備・拡充を図るため、船着場や階段護岸等の親水施設整備を行ったものである。

施工箇所が点在し効率的な施工が難しいにもかかわらず、適切に工程を管理し、当初想定していなかった埋設物の影響による工程の遅れも最小限に止め、続く工事で遅れを取り戻して出水期前に現場作業を完了させた。

さらに、施工箇所付近で行われた地域イベント時の安全対策についても、自ら提案・対応を行い、地域への貢献においても尽力していた。

優秀現場代理人等表彰受賞者

本山 貴之（現場代理人）

工 事 名 : 8627川の国埼玉はつらつプロジェクト推進工事
（志木市・遊歩道整備工）

工 事 場 所 : 一級河川新河岸川／志木市中宗岡地内外

施 工 者 : 紀和建設工業株式会社



この工事は、川の国埼玉はつらつプロジェクトの県事業として、新河岸川の堤防天端に遊歩道を整備したものである。

施工に際し、起終点の既設舗装との擦り付けについて現地を精査し、利用者の視点も踏まえた提案を行った。

また、既設階段との擦り付けや舗装の勾配についても、現地を詳細に調査し適切な構造の提案を行った。

さらに、施工箇所に近い民家からは、工事中の騒音や工事車両の往来についての不安が事前に寄せられていたが、地元の方とコミュニケーションを密にする等によって、ほぼ苦情なく完成させることができた。

優秀現場代理人等表彰受賞者

新井 萌生（現場代理人）

工 事 名 : 8 2 1 5 社会資本整備総合交付金（改築）工事
（道路改築工）

工 事 場 所 : 一般国道 2 5 4 号／朝霞市下内間木地内外

施 工 者 : 島田建設工業株式会社



この工事は、国道254号和光富士見バイパスの第1期整備区間の4車線化に向けて、朝霞大橋前後の取付道路及び附帯工作物の整備を行ったものである。

現場は2車線での暫定供用をしており、通行を確保しながらの施工であったが、工事の手順や通行車線の切回し方法を綿密に計画し、十分に安全対策を施したことで、円滑に工事を進め、完成させることができた。

また、供用中の道路との擦り付け部などにおいて、設計図との相違や排水等の課題が生じていたが、現場代理人から積極的に工法や形状等の提案が行われ、優れた出来栄となった。

優秀現場代理人等表彰受賞者

目黒 竣（現場代理人）

工 事 名 : 総1除) 9206 交付金 (改築) 工事
(地盤改良工 (A1 橋台側工区その1))
工 事 場 所 : 一般国道254号/富士見市下南畑地内
施 工 者 : 中原建設株式会社



この工事は、国道254号和光富士見バイパスが国道463号を跨ぐ跨道橋の取付道路整備に当たり、地盤が軟弱なため、道路や交通の荷重に耐えられるよう、深層混合処理工法による地盤改良を行ったものである。

現場は、供用中の道路や跨道橋の橋台に囲まれ、施工時の安全管理や周辺環境への配慮が求められた。

施工においては、現場代理人が近接工事の状況等をよく把握し、改良機材や誘導員等の配置を綿密に計画し、また施工機械や使用材料の防塵や飛散防止対策を十分に行ったことで、事故や苦情もなく、安全に工事を完成させることができた。